

31/07/2018

מכרז

דף מס': 001

ינוב - שידרוג כבישים ומדרכות - שלב א'

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---------------------------------------|---|-------|----------|------------|------|
| פרק 04 רח' החיטה ומבוא הגפן | | | | | |
| תת פרק 04.1 עבודות הכנה ופירוק | | | | | |
| 04.1.001 | פירוק אספלט קיים בכל עובי שהוא וסילוק הפסולת | מ"ר | 200.00 | | |
| 04.1.002 | ניסור אספלט קיים. | מטר | 300.00 | | |
| 04.1.003 | פירוק אבן שפה וסילוק הפסולת | מטר | 200.00 | | |
| 04.1.004 | פירוק זהיר מאד של ריצוף מכל סוג שהוא כולל אחסנתו לשימוש חוזר וכולל סילוק שבורים ועודפים | מ"ר | 50.00 | | |
| 04.1.005 | פירוק תמרורים או שלטים על עמוד אחד, אחסנתם במידת הצורך והתקנתם מחדש כולל יסוד בטון | מ"ר | 20.00 | | |
| 04.1.006 | התאמת גובה שוחות כלשהן | נק' | 50.00 | | |
| 04.1.007 | התאמת גובה שוחות בזק | יח' | 2.00 | | |
| 04.1.009 | פירוק קירות קיימים וסילוקם | מטר | 20.00 | | |
| 04.1.010 | פירוק זהיר של גדרות קיימים ואסנתם להתקנה חוזרת או סילוקם | מטר | 40.00 | | |
| 04.1.011 | פירוק שערי כניסה קיימים והצבתם מחדש כולל יסוד בטון | יח' | 3.00 | | |
| 04.1.012 | גיזום גדרות חיים קיימים לפי הנחיות המזמין וסילוק הפסולת | מטר | 40.00 | | |
| 04.1.013 | עקירת עצים וסילוק הפסולת | יח' | 8.00 | | |
| 04.1.014 | חיתוך שורשי עצים וסילוק פסולת (כל עץ יחשב ליחידה) | יח' | 10.00 | | |
| סה"כ 04.1 עבודות הכנה ופירוק | | | | | |
| תת פרק 04.2 עבודות עפר | | | | | |
| 04.2.001 | חפירה, כולל פיזור העפר המובחר באזורי מילוי ובאזורי תמיכת השוליים, ו/או העברת העפר החפור לכל מקום אחר שיורה המפקח בתחום ינוב וכולל סילוק העודפים והפסולת וכל האמור במפרט המיוחד. | מ"ק | 1,400.00 | | |
| 04.2.002 | הידוק שטחים בכביש ובמדרכות לצפיפות הנדרשת עפ"י המפרט. | מ"ר | 3,800.00 | | |
| סה"כ 04.2 עבודות עפר | | | | | |

31/07/2018

דף מס': 002

ינוב - שידרוג כבישים ומדרכות - שלב א'

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|--|-------|----------|------------|------|
| תת פרק 04.3 עבודות מצע | | | | | |
| 04.3.001 | מצע סוג א' מאבן גרוסה בשכבות בכל עובי שהוא במיטעות, במדרכות ובכל מקום שורה המפקח | מ"ק | 1,000.00 | | |
| סה"כ 04.3 עבודות מצע | | | | | |
| תת פרק 04.4 עבודות אבני שפה, אבני גן וריצוף. | | | | | |
| 04.4.001 | אספקת והתקנת אבני שפה 17/25 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון. | מטר | 600.00 | | |
| 04.4.002 | אספקת והתקנת אבן גן 10/20 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון. | מטר | 150.00 | | |
| 04.4.003 | אספקת והתקנת מרצפות צבעוניות 20/20 ס"מ או 10/20 ס"מ או שו"ע בעובי 6 ס"מ, כולל מצע חול בעובי 4 ס"מ בדוגמת ריצוף כפי שורה המפקח. | מ"ר | 200.00 | | |
| 04.4.004 | אספקת והתקנת מרצפות צבעוניות 20/20 ס"מ מסוג "אבני סימון לעוורים בעובי 6 ס"מ, עם בליטות ו/או פסים, כולל מצע חול בעובי 4 ס"מ. | מ"ר | 20.00 | | |
| 04.4.005 | אספקת והתקנת מדרגות טרומיות צבעוניות במידות 30/35/17 ס"מ תוצ' "אקרשטיין" או שו"ע מאושר ע"י המזמין ומתקנות לפי הפרט כולל ע"ע ותשתית מצעים מהודקים | מטר | 10.00 | | |
| סה"כ 04.4 עבודות אבני שפה, אבני גן וריצוף. | | | | | |
| תת פרק 04.5 עבודות אספלט | | | | | |
| 04.5.001 | ציפוי יסוד בשיעור 1.0 ק"ג/מ"ר. | מ"ר | 1,350.00 | | |
| 04.5.002 | ציפוי מאחה בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר כולל ניקוי המיסעה | מ"ר | 7,600.00 | | |
| 04.5.003 | שכבת בטון אספלט מקשרת (3/4") בעובי 5 ס"מ. | מ"ר | 1,350.00 | | |
| 04.5.004 | שכבת בטון אספלט נושאת (1/2") בעובי 4 ס"מ. | טון | 850.00 | | |
| 04.5.005 | קירצוף | מ"ר | 7,500.00 | | |
| סה"כ 04.5 עבודות אספלט | | | | | |

31/07/2018
 דף מס': 003

ינוב - שידרוג כבישים ומדרכות - שלב א'

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|-------------------------------------|---|-------|--------|------------|------|
| תת פרק 04.7 עבודות שונות | | | | | |
| 04.7.001 | חפירת תעלה להנחת צינורות ו/או שרולים שונים ברוחב עדה 60 ס"מ ובעומק עד 120 ס"מ | מטר | 100.00 | | |
| 04.7.002 | אספקת והנחת שרולים מצינור P.V.C קשיח 4" בתעלה מוכנה | מטר | 200.00 | | |
| 04.7.003 | תשלום קבוע עבור הצבה, אחזקה וטיפול שוטף בהסדרי תנועה זמניים בעת הביצוע בהתאם לתכנית מאושרת ע"י המשטרה, לרבות תשלום עבור שוטרים בשכר (התשלום יוחזר לקבלן עם המצאת קבלות) | סכום | 1.00 | | |
| סה"כ 04.7 עבודות שונות | | | | | |
| תת פרק 04.8 צביעה ותימרו | | | | | |
| 04.8.001 | עמוד לתמרוי דרך מסוג עירוני | יח' | 8.00 | | |
| 04.8.002 | תמרוי דרך מסוג עירוני מכל סוג שהוא, ללא עמוד | יח' | 8.00 | | |
| 04.8.005 | צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 30 ס"מ, לבן/צהוב מלא | מטר | 250.00 | | |
| 04.8.006 | צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 20 ס"מ, לבן/צהוב מלא | מטר | 100.00 | | |
| 04.8.007 | צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 15 ס"מ, לבן/צהוב מלא | מטר | 700.00 | | |
| 04.8.008 | צביעת שטחים | מ"ר | 30.00 | | |
| 04.8.009 | צביעת אבני שפה | מטר | 150.00 | | |
| סה"כ 04.8 צביעה ותימרו | | | | | |
| תת פרק 04.9 הקצבים | | | | | |
| 04.9.001 | הקצב לטיפול בתשתיות | הקצב | 1.00 | | |
| סה"כ 04.9 הקצבים | | | | | |
| סה"כ 04 רח' החיטה ומבוא הגפן | | | | | |

31/07/2018
 דף מס': 004

מכרז (ריכוד)

ינוב - שידרוג כבישים ומדרכות - שלב א'

| סה"כ | |
|------|--|
| | פרק 04 רח' החיטה ומבוא הגפן |
| | תת פרק 04.1 עבודות הכנה ופירוק |
| | תת פרק 04.2 עבודות עפר |
| | תת פרק 04.3 עבודות מצע |
| | תת פרק 04.4 עבודות אבני שפה, אבני גן וריצוף. |
| | תת פרק 04.5 עבודות אספלט |
| | תת פרק 04.7 עבודות שונות |
| | תת פרק 04.8 צביעה ותימרוח |
| | תת פרק 04.9 הקצבים |
| | סה"כ 04 רח' החיטה ומבוא הגפן |

| סה"כ | |
|------|----------------|
| | סה"כ כללי |
| | 17% מע"מ |
| | סה"כ כולל מע"מ |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן