

מכרז

30/07/2020
 דף מס': 001

עבודות סלילה ברחוב הזית

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 01 סלילה ופיתוח					
תת פרק 01.01 עבודות הכנה ופירוק					
01.01.0001	ניקוי אתר העבודה מצמחייה ופסולת	קומפ'	1.00		
01.01.0002	פירוק אספלט קיים בכל עובי שהוא כולל סילוק הפסולת	מ"ר	550.00		
01.01.0003	התאמת גובה שוחות קיימות	יח'	4.00		
01.01.0004	פירוק משטחי בטון קיימים וסילוקם מהאתר	מ"ר	6.00		
סה"כ 01.01 עבודות הכנה ופירוק					
תת פרק 01.02 עבודות עפר					
01.02.0001	חפירה, כולל פיזור העפר המובחר באזורי מילוי ובאזורי תמיכת השוליים, ו/או העברת העפר החפור לכל מקום אחר שיורה המפקח וכולל סילוק העודפים והפסולת.	מ"ק	700.00		
01.02.0002	הידוק שטחים בכביש ובמדרכות לצפיפות הנדרשת עפ"י המפרט.	מ"ר	1,500.00		
01.02.0003	הידוק מילוי בבקרה מלאה	מ"ק	50.00		
סה"כ 01.02 עבודות עפר					
תת פרק 01.03 עבודות מצע					
01.03.0002	מצע סוג "א" בשכבות במיסעות בעובי עד 20 ס"מ במיסעות, במדרכות ובכל מקום אחר שיורה המפקח	מ"ק	650.00		
סה"כ 01.03 עבודות מצע					
תת פרק 01.04 עבודות אבני שפה, אבני גן וריצוף.					
01.04.0001	אספקת והתקנת אבני שפה 17/25 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	300.00		
01.04.0002	אספקת והתקנת אבני גן 10/20 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון.	מטר	70.00		
01.04.0003	אבן עלייה לכלי רכב במידות 45X45X18 ס"מ על יסוד ומשענת בטון כולל יחידות פינה ימין ושמאל	מטר	10.00		
להעברה בתת פרק 01.04					

30/07/2020
 דף מס': 002

עבודות סלילה ברחוב הזית

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
	מהעברה				
01.04.0004	אספקת והתקנת מרצפות צבעוניות 20/20 ס"מ בעובי 6 ס"מ או ש"ע מאושר ע"י המפקח כולל מצע חול בעובי 4 ס"מ בדוגמת ריצוף כפי שיראה המפקח.	מ"ר	1,300.00		
01.04.0005	תוספת עבור ריצוף הצבע לבן בפסי הפרדה בחניות ובפסי האטה	מ"ר	30.00		
סה"כ 01.04 עבודות אבני שפה, אבני גן וריצוף.					
	תת פרק 01.05 צביעה ותימור				
01.05.0001	עמוד לתמחרי דרך מסוג עירוני כולל יסוד בטון	יח'	2.00		
01.05.0002	תמחרי דרך מסוג עירוני מכל סוג שהוא, ללא עמוד	יח'	2.00		
01.05.0003	תמחרי דרך מסוג 531 (שלט) ללא עמוד	יח'	1.00		
סה"כ 01.05 צביעה ותימור					
סה"כ 01 סלילה ופיתוח					

מכרז (ריכוז)

30/07/2020
 דף מס': 003

עבודות סלילה ברחוב הזית

סה"כ	
	פרק 01 סלילה ופיתוח
	תת פרק 01.01 עבודות הכנה ופירוק
	תת פרק 01.02 עבודות עפר
	תת פרק 01.03 עבודות מצע
	תת פרק 01.04 עבודות אבני שפה, אבני גן וריצוף.
	תת פרק 01.05 צביעה ותימחר
	סה"כ 01 סלילה ופיתוח

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן