

מכרז

30/08/2020

דף מס': 001

השלמת צומת הכניסה לחרמש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					
תת פרק 40.6 ריצופים ומדרגות					
40.6.009	ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מלבנית 10/20, ריבועיות 10/10, 20/20	מ"ר	270.00		
40.6.228	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	150.00		
40.6.230	אבן אי תנועה משופעת ברוחב 23 ס"מ ובגובה 23 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	30.00		
40.6.258	אבן גן במידות 10/20 ס"מ כולל יסוד ומשענת בטון	מטר	40.00		
סה"כ 40.6 ריצופים ומדרגות					
תת פרק 40.7 עבודות בטון					
40.7.300	יציקת קצה ראש אי תנועה בשטח עד 2 מ"ר בהתאם לפרט	יח'	4.00		
40.7.310	קיר תומך מבטון מזויין לפי הפרט כולל חפירה, מילוי חוזר מהודק, נקזים, תפרים, זיון וכל עבודות הלואי	מ"ק	10.00		
סה"כ 40.7 עבודות בטון					
סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח					

30/08/2020

דף מס': 002

השלמת צומת הכניסה לחרמש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 51 כבישים - פיתוח					
תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
51.1.002	פירוק תמרור קיים וסילוקו	יח'	1.00		
51.1.003	פירוק תמרור קיים והצבתו מחדש כולל יסוד בטון	יח'	1.00		
51.1.004	עקירת עצי הדר על שורשיהם כולל סילוק הפסולת	יח'	10.00		
סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופירוק					
תת פרק 51.2 עבודות עפר					
51.2.100	חפירה ואו חציבה כולל כל האמור במפרט המיחד	מ"ק	800.00		
51.2.310	הידוק שטחים מבוקר	מ"ר	1,600.00		
סה"כ 51.2 עבודות עפר					
תת פרק 51.3 מצעים					
51.3.310	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות, בעובי אחיד ומשתנה	מ"ק	750.00		
סה"כ 51.3 מצעים					
תת פרק 51.4 עבודות אספלט					
51.4.001	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בתחליב ביטומן מסוג PCE בשיעור 1.0 ק"ג/מ"ר	מ"ר	700.00		
51.4.002	ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בתחליב ביטומן מסוג TCE בשיעור 0.3 ק"ג/מ"ר (ביצוע שכבה נושאת יאוושר רק לאחר קבלת תוצאות הידוק ממעבדה מאושרת לשכבה הראשונה)	מ"ר	1,600.00		
51.4.003	אספקת, פיזור והידוק שכבת בטון אספלט מקשרת מסוג תא"צ, גודל גרגיר מקסימלי 19 מ"מ, בעובי 6 ס"מ	מ"ר	600.00		
51.4.005	אספקת, פיזור והידוק שכבת בטון אספלט נושאת מסוג תא"צ, גודל גרגיר מקסימלי 12.5 מ"מ, בעובי 4 ס"מ (ביצוע שכבה נושאת יאוושר רק לאחר קבלת תוצאות הידוק ממעבדה מאושרת לשכבה הראשונה)	טון	200.00		
סה"כ 51.4 עבודות אספלט					

30/08/2020

דף מס': 003

השלמת צומת הכניסה לחרמש

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
תת פרק 51.7 הסדרי תנועה בביצוע					
51.7.001	תכנון הסדרי תנועה בביצוע עבודת סלילת הדרך באמצעות יועץ תנועה, טיפול מול הרשויות (מועצה אזורית, משטרה) באישורם והצבתם ואחזקתם המלאים במהלך העבודה	קומפ'	1.00		
סה"כ 51.7 הסדרי תנועה בביצוע					
תת פרק 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					
51.9.001	תמרורי דרך מסוג עירוני לרבות עמוד (בכל גובה)	יח'	9.00		
51.9.002	תמרורי דרך מסוג עירוני או שלט לללא עמוד	יח'	4.00		
51.9.012	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 ס"מ, בצבע לבן או צהוב	מטר	600.00		
51.9.013	צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 30 ס"מ	מטר	20.00		
51.9.014	צביעת אבני שפה	מטר	250.00		
51.9.015	צביעת חץ כפול	יח'	7.00		
סה"כ 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך					
סה"כ 51 כבישים - פיתוח					

30/08/2020
 דף מס': 004

מכרז (ריכוז)

השלמת צומת הכניסה לחרמש

סה"כ	
	פרק 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח תת פרק 40.6 ריצופים ומדרגות תת פרק 40.7 עבודות בטון סה"כ 40 ריצופים ומדרגות - פיתוח
	פרק 51 כבישים - פיתוח תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק תת פרק 51.2 עבודות עפר תת פרק 51.3 מצעים תת פרק 51.4 עבודות אספלט תת פרק 51.7 הסדרי תנועה בביצוע תת פרק 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך סה"כ 51 כבישים - פיתוח

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן