

מכרז

03/01/2022  
דף מס': 001

עין ורד - בית הנוער  
פרק 40 פיתוח נופי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 40 פיתוח נופי</b>					
<b>תת פרק 40.05 משטחים, אבני שפה ומדרגות</b>					
40.05.0070	ריצוף באבנים משתלבות צבעוניות בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ, מטיפוס מלבנית 10/20 ס"מ, ריבועיות 10/10 ס"מ, 20/20 ס"מ	מ"ר	1,680.00		
40.05.3230	אבן שפה מבטון ברוחב 17 ס"מ ובגובה 25 ס"מ על יסוד ומשענת בטון.	מטר	840.00		
40.05.3810	אבן גן במידות 10/20 ס"מ ללא יסוד בטון	מטר	840.00		
<b>סה"כ 40.05 משטחים, אבני שפה ומדרגות</b>					
<b>סה"כ 40 פיתוח נופי</b>					

03/01/2022  
דף מס': 002

עין ורד - בית הנוער  
פרק 51 עבודות סלילה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
<b>פרק 51 עבודות סלילה</b>					
<b>תת פרק 51.02 עבודות עפר</b>					
51.02.0010	חפירה ו/או חציבה	מ"ק	2,400.00		
51.02.0170	יישור של שתית לכבישים ומדרכות ("צורת דרך"), ישולם רק כאשר עבודות העפר הנדרשות הן 20 ס"מ (+, -)	מ"ר	3,500.00		
<b>סה"כ 51.02 עבודות עפר</b>					
<b>תת פרק 51.03 מצעים</b>					
51.03.0010	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות, בעובי אחיד ומשתנה	מ"ק	1,750.00		
<b>סה"כ 51.03 מצעים</b>					
<b>תת פרק 51.04 תערובות אספלטיות חמות</b>					
51.04.0030	ריסוס ביטומן (צפוי מאחה) בשיעור 0.25 ק"ג/מ"ר	מ"ר	3,200.00		
51.04.0050	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר	מ"ר	3,200.00		
51.04.0090	שכבת בטון אספלט נושאת בעובי 4 ס"מ, גודל אגרגט 3/4"	מ"ר	3,200.00		
51.04.0110	שכבת בטון אספלט מקשרת/נושאת בעובי 5 ס"מ, גודל אגרגט 1"	מ"ר	3,200.00		
<b>סה"כ 51.04 תערובות אספלטיות חמות</b>					
<b>תת פרק 51.05 עבודות ניקוז ומעבירי מים</b>					
51.05.0950	צינורות ניקוז מבטון, דרג 5 בקוטר 40 ס"מ בעומק עד 2.0 מטר.	מטר	5.50		
51.05.1010	צינורות ניקוז מבטון, דרג 5 בקוטר 80 ס"מ בעומק עד 2.0 מטר.	מטר	19.00		
51.05.3030	תא קליטה 3 רשתות במידות 45/80 ס"מ לכל קולטן ובעומק עד 200 ס"מ, כולל שבכה ואבן שפה מיצקת ברזל ממין C250	יח'	1.00		
<b>סה"כ 51.05 עבודות ניקוז ומעבירי מים</b>					



## מכרז (ריכוז)

03/01/2022  
דף מס': 004

עין ורד - בית הנוער

סה"כ	
	פרק 40 פיתוח נופי תת פרק 40.05 משטחים, אבני שפה ומדרגות סה"כ 40 פיתוח נופי
	פרק 51 עבודות סלילה תת פרק 51.02 עבודות עפר תת פרק 51.03 מצעים תת פרק 51.04 תערובות אספלטיות חמות תת פרק 51.05 עבודות ניקוז ומעבירי מים תת פרק 51.09 תמרור וצביעה סה"כ 51 עבודות סלילה

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן