

אומדן

18/10/2022

דף מס': 001

סלילת כביש נעורים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סך הכל
<b>פרק 51 כבישים - פיתוח</b>					
<b>תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק</b>					
51.1.001	פירוק פירוק שאריות אספלט וסילוקן	מ"ר	500.00	12.00	6,000.00
51.1.002	פירוק מעביר מים קיים כולל מתקני הכניסה והיציאה	קומפ'	1.00	4,000.00	4,000.00
					<b>10,000.00</b>
<b>סה"כ 51.1 עבודות הכנה ופירוק</b>					
<b>תת פרק 51.2 עבודות עפר</b>					
51.2.002	הידוק שטחים מבוקר	מ"ר	5,000.00	4.00	20,000.00
51.2.151	חפירה בשטח כולל כל האמור במפרט המיוחד	מ"ק	2,500.00	25.00	62,500.00
					<b>82,500.00</b>
<b>סה"כ 51.2 עבודות עפר</b>					
<b>תת פרק 51.3 מצעים</b>					
51.3.500	מצע סוג א' לכבישים ומדרכות, בעובי אחד ומשתנה	מ"ק	2,500.00	90.00	225,000.00
					<b>225,000.00</b>
<b>סה"כ 51.3 מצעים</b>					
<b>תת פרק 51.4 עבודות ניקוז</b>					
51.4.001	אספקת והנחת צינורות ניקוז דרג 5 בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 27 כולל חפירה, חול חרסיתי מהודק סביב הצינורות עד מפלס תחתית מיסעת הכביש וכל עבודות הלואי	מטר	10.00	650.00	6,500.00
51.4.002	בטון מזויין ב- 30 במתקני כניסה ויציאה כולל חפירה ליסודות והרצפה, מצע סוג א' מהודק בעובי 20 ס"מ תחת תחתית היסודות והרצפה, מילוי חוזר מהודק בגב הקירות, יציקה לפי המפרט המיוחד, הטפסות, הזיון, וכל עבודות הלואי	מ"ק	10.00	2,000.00	20,000.00
					<b>26,500.00</b>
<b>סה"כ 51.4 עבודות ניקוז</b>					
<b>תת פרק 51.5 עבודות אספלט</b>					
51.5.001	ריסוס ביטומן (צפוי יסוד) בתחליב ביטומן מסוג PCE בשיעור 1.0 ק"ג/מ"ר	מ"ר	3,200.00	2.00	6,400.00
					<b>6,400.00</b>
<b>להעברה בתת פרק 51.5</b>					



אומדן (ריכוז)

18/10/2022

דף מס': 003

סלילת כביש נעורים

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 51 כבישים - פיתוח
	10,000.00	תת פרק 51.1 עבודות הכנה ופירוק
	82,500.00	תת פרק 51.2 עבודות עפר
	225,000.00	תת פרק 51.3 מצעים
	26,500.00	תת פרק 51.4 עבודות ניקוז
	150,400.00	תת פרק 51.5 עבודות אספלט
	10,000.00	תת פרק 51.6 הסדרי תנועה בביצוע
	9,900.00	תת פרק 51.9 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך
514,300.00		סה"כ 51 כבישים - פיתוח

סך הכל	
514,300.00	סה"כ כללי
87,431.00	17% מע"מ
601,731.00	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן