

מועצה אזורית לב השרון

כתב כמויות

28/11/2022

דף מס': 001

סכנת הספדים בית עלמין צור משה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 00 הערות כלליות				
	תת פרק 00.1 .				
	הערה : ביצוע העבודה בהתאם לתוכניות , נספחים והנחיות של האדריכל והמפקח בשטח				
	סה"כ 00.1 .				
	סה"כ 00 הערות כלליות				
	פרק 01 עבודות פירוק והריסה				
	תת פרק 01.1 .				
01.1.010	פירוק ופינוי סככה קיימת , מבנה פח ומבנה טרומי כולל פינוי פסולת לאתר שפך מורשה , העבודה כולל פירוק חומות או הגבהות בטון , ניתוק חשמל , פינוי זהיר של ספסלים והנחתם בצד לשימוש חוזר , ניתוק חשמל ופינוי אסבסט בצורה מבוקרת	קומפ'	1.00	10,000.00	10,000.00
	סה"כ 01.1 .				10,000.00
	סה"כ 01 עבודות פירוק והריסה				10,000.00
	פרק 02 עבודות בטון				
	תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר				
	הערה : סוג הבטון כמצויין בסעיפים ב-30, שקיעה 5" ובטון משאבה, בדרגת חשיפה 2-4, אם לא נאמר אחרת. מחירי העבודות כוללים שינוע הבטון בכל שיטה שתדרש.				
02.1.010	יציקת משטח בטון בעובי 20 ס"מ עפ"י תוכניות המהנדס בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע	מ"ר	100.00	260.00	26,000.00
02.1.020	תוספת עבור החלקת רצפת בטון בהליקופטר + כולל ניסורי תפרים לאחר ייבוש הבטון עפ"י תוכנית חלוקה של המהנדס	מ"ר	100.00	60.00	6,000.00
02.1.030	ביצוע עמודים בדלים מבטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) בחתך 40/40 ס"מ	מ"ק	5.00	2,000.00	10,000.00
	להעברה בתת פרק 02.1				42,000.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון

כתב כמויות

28/11/2022

דף מס': 002

סכנת הספדים בית עלמין צור משה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				42,000.00
02.1.035	תוספת עבור יציקת עמודים מרובעים בתוך המבנה במידות 40/40 ס"מ מבטון ב-30 מסוג "סופר על Light" או ש"ע חשוף (גלוי) חזותי ברמת גימור גבוהה בתבניות מודולריות מסוג "רסטו" או ש"ע המסופק ע"י חב "וי. גולד" או ש"ע	מ"ר	50.00	300.00	15,000.00
02.1.040	זיון ברזל חלק או מצולע או רשתות עפ"י תוכנית המהנדס	טון	2.50	6,000.00	15,000.00
	סה"כ 02.1 עבודות בטון יצוק באתר				72,000.00
	תת פרק 02.2 מיטת הספדים				
02.2.010	מיטת הספדים אורך 240 ס"מ רוחב 100 ס"מ גובה 100 ס"מ עשוי מבניה קשיחה עם ציפוי שיש מצדדיו ועל המשטח האופקי גוון השיש וסוגו 110 ס"מ בחלק העליון	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
	סה"כ 02.2 מיטת הספדים				6,000.00
	סה"כ 02 עבודות בטון				78,000.00
	פרק 03 עבודות עץ (גג הסככה)				
	תת פרק 03.1 גג הסככה				
03.1.010	(ביצוע גג עפ"י תוכנית) גג עץ חשוף וצבוע בצבע עץ אטום בגוון לבחירת האדריכל - מעל משטח בטון התקנה ע"ג עמודי בטון - קונסטרוקצית עץ לגג רעפים, מאגדים וממרישים. האגדים והקורות מבוצעים מלוחות עץ אורן לרבות אימפרגנציה, כל התמיכות, פירזול, עמודי עץ גושניים, קורות מעץ רב שכבתי או עץ גושני, מתחת לרעפים ציפוי לוחות עץ נוטפדר 12X85 מ"מ	מ"ר	120.00	500.00	60,000.00
03.1.020	סיכוך גג ברעפים ביטומנים דגם "שינגלס" או ש"ע, בצבעים: אדום, ירוק, כחול ואפור בהיר לבחירת האדריכל	מ"ר	150.00	160.00	24,000.00
	סה"כ 03.1 גג הסככה				84,000.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727, 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון

כתב כמויות

28/11/2022

דף מס': 003

סכנת הספדים בית עלמין צור משה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 03.2 גב במה					
03.2.010	גב במה - חיפוי עץ על משטח גב בטון או בלוק מטוייח כולל שליכט צבעוני בגב הקיר החיצוני - הכלול במחיר הסעיף חיפוי הקיר בלוחות איפאה אופקיים בצד הפנימי לסככה - מידות הקיר במקורב 360/300	קומפ'	1.00	8,000.00	8,000.00
					8,000.00
סה"כ 03.2 גב במה					
					92,000.00
סה"כ 03 עבודות עץ (גג הסככה)					
פרק 04 עבודות חשמל					
תת פרק 04.1 .					
04.1.010	ביצוע הכנות מתח נמוך למערכת הגברת קול , נק' הכנה לרמקול בעמודי הסככה אל הריכוז (צינור 23 עם חוט משיכה) (ללא אספקת רמקולים)	נק'	6.00	150.00	900.00
04.1.020	נק' מאור לגופי תאורה כבל 3/2.5 בצורה סמויה כולל מפסקי תאורה 3 מעגלים	נק'	15.00	180.00	2,700.00
04.1.030	אספקה הותקנה גוף תאורה לד מוגן מים בתקרת הסככה (מחיר יסוד לגוף עד 250 ש"ח) - לאישור המזמין לפני התקנה	יח'	15.00	400.00	6,000.00
04.1.040	בתחברות ללוח חשמל קיים על עמוד כולל שינויים והתאמות בלוח החשמל , ביצוע הארקה - הכל בצורה מושלמת - כולל בדיקת חשמלאי מוסמך למערכת החשמל	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
					11,100.00
סה"כ 04.1 .					
					11,100.00
סה"כ 04 עבודות חשמל					

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 ,054-4631727

מועצה אזורית לב השרון

כתב כמויות (ריכוז)

28/11/2022

דף מס': 004

סכנת הספדים בית עלמין צור משה

סך פרק	סך תת פרק	
		פרק 00 הערות כלליות תת פרק 00.1 . סה"כ 00 הערות כלליות
10,000.00	10,000.00	פרק 01 עבודות פירוק והריסה תת פרק 01.1 . סה"כ 01 עבודות פירוק והריסה
78,000.00	72,000.00 6,000.00	פרק 02 עבודות בטון תת פרק 02.1 עבודות בטון יצוק באתר תת פרק 02.2 מיטת הספדים סה"כ 02 עבודות בטון
92,000.00	84,000.00 8,000.00	פרק 03 עבודות עץ (גג הסככה) תת פרק 03.1 גג הסככה תת פרק 03.2 גב במה סה"כ 03 עבודות עץ (גג הסככה)
11,100.00	11,100.00	פרק 04 עבודות חשמל תת פרק 04.1 . סה"כ 04 עבודות חשמל

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה אזורית לב השרון כתב כמויות (ריכוז)

28/11/2022

דף מס': 005

סכנת הספדים בית עלמין צור משה

סך פרק	
	פרק 00 הערות כלליות
10,000.00	פרק 01 עבודות פירוק והריסה
78,000.00	פרק 02 עבודות בטון
92,000.00	פרק 03 עבודות עץ (גג הסככה)
11,100.00	פרק 04 עבודות חשמל

סך הכל	
191,100.00	סה"כ כללי
32,487.00	17% מע"מ
223,587.00	סה"כ כולל מע"מ

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 ,054-4631727